

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради
, код ЄДРПОУ : 22066436

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 код 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт приміщень ліцею №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради для створення сучасного освітнього простору за адресою: Житомирська область, м. Коростишів, вул. Шевченка, 39»

Вид процедури закупівлі: відкриті торги згідно пункту 3⁷ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами та з урахуванням положення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (надалі - Особливості) .

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 4 004 088,00 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі визначалася відповідно проектно – кошторисної документації :

Загальна сума – 4200000,00 грн. з ПДВ. в т.ч.:

вартість проектних робіт-112860,00 грн. з ПДВ;

вартість експертизи проектної документації-7434,00 грн. з ПДВ;

технічний нагляд – 58518,00 грн. з ПДВ;

авторський нагляд- 17100,00 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі -4 004 088,00 грн. з ПДВ.

Водночас, розпоряднику (одержувачу) бюджетних коштів необхідно обов'язково враховувати вимоги частини першої статті 23 БКУ та частини четвертої статті 48 БКУ, які забороняють взяття розпорядниками (одержувачами) бюджетних зобов'язань та здійснення платежів без відповідних бюджетних асигнувань, що в свою чергу надаються відповідно до встановлених бюджетних призначень.

Розмір бюджетного призначення: 4004088,00 грн.

Джерело фінансування:

- Кошти місцевого бюджету.

Нормативно-правове регулювання. Придбання предмета закупівлі, регулюються Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII зі змінами, Особливостями та іншими нормативними документами, та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються предмета закупівлі.

Обґрунтування технічних характеристик.

Відповідно до ПКД на об'єкт ««Капітальний ремонт приміщень ліцею №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради для створення сучасного освітнього простору за адресою: Житомирська область, м. Коростишів, вул. Шевченка, 39»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Капітальний ремонт приміщень ліцею №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради для створення сучасного освітнього простору за адресою: Житомирська область, м. Коростишів, вул. Шевченка, 39

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Будівельні роботи</u> <u>(коридор №1.2)</u>			
	<u>Розділ 1. Коридор №1.2</u>			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	25,83	
3	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	70,94	
4	Розбирання дерев'яних підвіконних дошок	м	17,55	
	<u>Відділ 1. –Стеля–</u>			
5	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	148,42	
6	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	148,42	
	<u>Відділ 2. –Стіни–</u>			
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	112,3	
8	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	70	
9	Грунтування стін бетоноконтактом	м2	206,3	
10	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	206,13	
11	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	206,13	
12	Обклеювання фасадною сіткою стін	м2	206,13	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	206,13	
14	Улаштування обшивки стін по металевому каркасу	м2	6	
15	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	9,344	
16	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	14	
	<u>Відділ 3. –Поли–</u>			
17	Вирівнювання дощатих покриттів	м2	148,42	
18	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	148,42	

1	2	3	4	5
19	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	148,42	
20	Улаштування плінтусів <u>Відділ 4. –Вікна–</u>	м	70,94	
21	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	25,82	
22	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	12,6	
23	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів <u>Відділ 5. –Двері–</u>	м	12,6	
24	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
25	Знімання дверних полотен	м2	1,58	
26	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінію у кам'яних стінах <u>Відділ 6. –Укоси–</u>	м2	1,58	
27	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	29,1	
28	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	110	
29	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	29,1	
30	Безпіджане накриття поверхонь укосів, розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	29,1	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	29,1	
32	Навантаження сміття вручну	т	5,3514	
33	Перевезення сміття до 10 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Будівельні роботи (лабораторія хімії та фізики)</u>	т	5,3514	
<u>Розділ 1. Лабораторія хімії та фізики</u>				
<u>Відділ 1. –Стеля–</u>				
34	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	62,4	
35	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Відділ 2. –Стіни–</u>	м2	62,4	
36	Демонтаж дерев'яних панелей з стін	м2	13,6	
37	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	99,63	
38	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	34	
39	Грунтування стін бетоноконтактом	м2	99,63	
40	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	99,63	
41	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	99,63	
42	Обклеювання армувальною сіткою стін	м2	99,63	
43	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	99,63	

1	2	3	4	5
44	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	4,16	
45	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	8	
	<u>Відділ 3. –Поли–</u>			
46	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	62,4	
47	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	62,4	
48	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	62,4	
49	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	12,4	
50	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	12,4	
51	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм (40 мм)	м2	62,4	
52	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	62,4	
53	Улаштування шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	м2	62,4	
54	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з екструдованих плит пінополістирольних	м2	62,4	
55	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм (40 мм)	м2	62,4	
56	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	62,4	
57	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	62,4	
58	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	62,4	
59	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (сапожок)	м2	3,18	
	<u>Відділ 4. –Сантехнічні роботи–</u>			
60	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
61	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
62	Установлення змішувачів	шт	1	
	<u>Відділ 5. –Двері–</u>			
63	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
64	Знімання дверних полотен	м2	5	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5	
	<u>Відділ 6. –Укоси–</u>			
66	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	11,85	
67	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	39,5	
68	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	11,85	
69	Безпіщане накриття поверхонь укосів, розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	11,85	
70	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	11,85	
71	Навантаження сміття вручну	т	4,82058	
72	Перевезення сміття до 10 км	т	4,82058	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Будівельні роботи (учбові класи - фізики, Steem, географії, біології, хімії)</u>			

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Учебні класи (фіз. к. Steern.географії. біології. хімії)</u>			
	<u>Відділ 1. –Стеля–</u>			
73	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	245,81	
74	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	245,81	
	<u>Відділ 2. –Стіни–</u>			
75	Демонтаж дерев'яних панелей з стін	м2	39,2	
76	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	437,82	
77	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	120	
78	Грунтування стін бетоноконтактом	м2	437,82	
79	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	437,82	
80	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	437,82	
81	Обклеювання армувальною сіткою стін	м2	99,63	
82	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	437,82	
83	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	20,224	
84	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	26,25	
	<u>Відділ 3. –Підлоги–</u>			
85	Вирівнювання дощатих покриттів	м2	245,81	
86	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	245,81	
87	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	245,81	
88	Улаштування плінтусів	м	137,02	
	<u>Відділ 4. –Двері–</u>			
89	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
90	Знімання дверних полотен	м2	11,33	
91	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	м2	11,33	
92	Установлення і кріплення наличників	м	27	
	<u>Відділ 5. Укоси–</u>			
93	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	47,43	
94	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	172	
95	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	47,43	
96	Безпідне накриття поверхонь укосів, розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	47,43	
97	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	47,43	

1	2	3	4	5
	<u>Відділ 6. –Вікна–</u>			
98	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
99	Знімання засклених віконних рам	м2	9,96	
100	Розбирання дерев'яних підвіконних дошок	м	4,95	
101	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,96	
102	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4,95	
103	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	м	4,95	
	<u>Відділ 7. –Укоси–</u>			
104	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	5,28	
105	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	17,61	
106	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,28	
107	Безпіщане накриття поверхонь укосів, розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	5,28	
108	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	5,28	
109	Навантаження сміття вручну	т	8,53831	
110	Перевезення сміття до 10 км	т	8,53831	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Електричні роботи</u>			
111	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
112	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	7	
113	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
114	Установлення вимикачів, 2-клавішних	шт	7	
115	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	18	
116	Монтаж світильників, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	62	
117	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	530	
118	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в лотки	м	769	
119	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	135	
120	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	135	
121	Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	135	
122	Навантаження сміття вручну	т	0,3375	
123	Перевезення сміття до 10 км	т	0,3375	

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів:

1. Закон України "Про публічні закупівлі" №922-VIII від 25.12.2015 року, в редакції від 19.04.2020 №114-IX в редакції зі змінами до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» №7163 від 14.03.2022 року, зокрема в частині дії пунктів 3⁷-3⁸ розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Уповноважена особа



Т.В.Вознюк